

OBRA: REMEDIACION DEL COLECTOR CLOACAL-ETPA1
LICITACION PUBLICA N°9/2023

CIRCULAR N°3

Por la presente, se aclara que el ítem conexiones domiciliarias contempla el empalme de las conexiones existentes de la mano derecha mirando al Norte, al nuevo colector de PRFV a construir. Dichas conexiones deberán ser empalmadas al caño de 800mm utilizando “RAMAL POSTIZO/MONTURA CLOACAL “.

El empalme de las conexiones domiciliarias existentes de la mano izquierda, deberá incluirse en la cotización del ítem Cañería de PVC de 160mm. Dichas conexiones deberán ser empalmadas al caño de 160mm utilizando “RAMAL 160X110 “y demás elementos necesarios para un correcto empalme.