



Pedido de Cotización - Concurso de Precios N° 16/2024, Expte. n° 4869/2024

Hoja: 1 - Fecha apertura 18 de julio - 10.00 hs - Ejercicio: 2024

Señor:

N° Proveedor:

Calle:

N°:

Localidad:

Telefono:

E-Mail:

.....
Firma del jefe

| | ITEM | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |
|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|----------|
| 1 | EJECUCION DE PLATEA DE HºAº (12,90m x 18,70m) | M² | 240 | | |
| 1.1 | Excavacion para vigas de fundacion y dados de Hº | m3 | 5 | | |
| 1.2 | Ejecucion de desagues cloacales bajo platea | gl | 1 | | |
| 1.3 | Armado de encofrados | gl | 1 | | |
| 1.4 | Doblado y colocacion de hierros y malla sima | gl | 1 | | |
| 1.5 | Llenado de platea de HºA | m³ | 40 | | |
| 1.6 | Terminacion con llaneado mecanico (helicoptero) | m² | 240 | | |
| SUBTOTAL ITEM | | | | | |
| 2 | EJECUCION DE COLUMNAS DE HºAº (Ø160mm x 2,65alt.) | U | 14 | | |
| 2.1 | Doblado y colocacion de hierros y estribos | gl | 1 | | |
| 2.2 | Armado de encofrados con caño PVC Ø160mm | U | 14 | | |
| 2.3 | Llenado de columnas | m³ | 0,7 | | |
| SUBTOTAL ITEM | | | | | |
| 3 | EJECUCION DE OBRADOR 2,44 x 7,32 | M² | 18 | | |
| 3.1 | Armado de estructura con puntales | gl | 1 | | |
| 3.2 | Cubierta de chapa con estructura de madera | m² | 20m² | | |
| 3.3 | Ejecucion de envolvente y piso con fenolico | gl | 1 | | |
| SUBTOTAL ITEM | | | | | |
| PRESUPUESTO TOTAL | | | | | |

TOTAL: (con letra y numeros)

Se deberá completar individualmente la totalidad de ítems, aclarando el valor unitario de cada uno, y el presupuesto total debe ser la sumatoria de la totalidad de los subítems. Las especificaciones de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para el armado de la platea en el Club Municipal se hallan en el pliego de bases y condiciones. El presente debe presentarse junto al resto de documental exigida en el art. 9° del pliego de bases y condiciones.