

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

PLANILLA OFERTA

MUNICIPIO: MERCEDES LOCALIDAD: MERCEDES OBRA: TERMINACION VIVIENDA N°29 - SECTOR 2 - CU 1 Expediente N°: EX-2025-00026645-MERCEDES-SOSP CONCURSO DE PRECIOS N° 34/2025						
I T E M	DESIGNACION DE LAS OBRAS	OBRA AUTORIZADA				
		Unid.	Cant.	Precio Unitario	MONTO PARCIAL	%
01	TECHOS LIVIANOS DE CHAPA CON ESTRUCTURA DE MADERA				\$ -	
1.1	Cocina-comedor: techo completo.	m2	26.00			
1.2	Dormitorio frente: cambiar machimbre completo, ruberoid, lana de vidrio, isoland mas dos tirantes de madera.	m2	10.00			
1.3	Dormitorio contrafrente: cambiar ambos tirantes de madera en los laterales, cambiar franjas de machimbre, ruberoid, lana de vidrio e isoland en ambos laterales.	m2	4.50			
1.4	Agregar tornillos autoperforantes en todos los techos de chapas existentes.	Gl	1.00			
02	AISLACIONES				\$ -	
2.1	Colocación de babetas y sellado de las mismas en todos los techos.	ml	35.50			
2.2	Pintura asfáltica y membrana asfáltica aluminizada sobre losa de baño.	m2	14.00			
03	MAMPOSTERIA				\$ -	
3.1	Construcción de gabinete para gas.	Gl	1.00			
3.2	Cerrar vano de puerta balcón con mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33cm, en sector cocina.	m2	4.00			
3.3	Completar antepechos de ventanas verticales en ambos dormitorios y en cocina.	m2	4.00			
3.4	Amurar perfiles C para soporte de tanque de agua.	Unid.	4.00			
04	REVOQUES				\$ -	
4.1	Revocar cierre de vano en cocina con azotado hidrófugo y revoque grueso fratachado en cara exterior.	m2	4.00			
4.2	Picar y rehacer revoque sobre pared de cocina desde 1,50m de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	6.00			
4.3	Dormitorio frente: Picar y rehacer revoque sobre pared medianera desde 1,40 de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	7.00			
4.4	Dormitorio contrafrente: Picar y rehacer revoque sobre pared medianera desde 1,40 de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado) y revoque en hueco de placard.	m2	13.00			
4.5	Baño: rehacer revoque desde el piso hasta 70cm de alto (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	7.00			
4.6	Muros de carga: Picar y rehacer el revoque (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	25.00			
4.7	Completar revoques sobre instalaciones sanitarias y eléctricas.	Gl	1.00			
4.8	Corregir y completar mochetas, dinteles y vanos.	Gl	1.00			
4.9	Gabinete de gas completo.	m2	10.00			
05	CARPETAS				\$ -	
5.1	Realizar contrapiso y carpeta de nivelación en baño.	m2	5.50			
5.2	Rectificación de pendiente en carpeta sobre losa baño.	m2	12.00			
06	REVESTIMIENTOS				\$ -	
6.1	Colocación de revestimientos en baño y cocina	m2	15.00			
6.2	Colocación de piso cerámico en el baño.	m2	5.50			
6.3	Colocación de piso cerámico faltante en toda la vivienda	m2	2.00			
6.4	Colocación de zócalos cerámicos	ml	60.00			
07	MOBILIARIO				\$ -	
7.1	Colocación de mesada y bajo mesada.	Gl	1.00			
08	ABERTURAS				\$ -	
8.1	Colocación de puertas	Unid.	2.00			
					\$ -	

MUNICIPIO: MERCEDES LOCALIDAD: MERCEDES OBRA: TERMINACION VIVIENDA N°26 - SECTOR 1 - CU 1 Expediente N°: EX-2025-00026645-MERCEDES-SOSP CONCURSO DE PRECIOS N° 34/2025						
I T E M	DESIGNACION DE LAS OBRAS	OBRA AUTORIZADA				
		Unid.	Cant.	Precio Unitario	MONTO PARCIAL	%
01	AISLACIONES				\$ -	
1.1	Sellado de babetas en todos los techos.	ml	35.50			
1.2	Pintura asfáltica y membrana asfáltica aluminizada sobre losa de baño.	m2	14.00			
02	REVOQUE				\$ -	
2.1	Muros de carga: Picar y rehacer el revoque completo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	15.00			
03	CARPETA				\$ -	
3.1	Rectificación de pendiente en carpeta sobre losa baño.	m2	12.00			
					\$ -	

MUNICIPIO: MERCEDES LOCALIDAD: MERCEDES OBRA: TERMINACION VIVIENDA N°40 - SECTOR 1 - CU 1 Expediente N°:						
---	--	---	--	--	--	--

I T E M	DESIGNACION DE LAS OBRAS	OBRA AUTORIZADA				
		Unid.	Cant.	Precio Unitario	MONTO PARCIAL	%
01	TECHOS LIVIANOS DE CHAPA CON ESTRUCTURA DE MADERA				\$ -	
1.1	Cocina-comedor: cambiar 3 tirantes de madera en los laterales, cambiar franjas de machimbre, ruberoid, lana de vidrio e isoland en ambos laterales	m2	6.00			
1.2	Dormitorio frente: cambiar machimbre completo, ruberoid, lana de vidrio, isoland, todas las chapas más dos tirantes de madera.	m2	4.50			
1.3	Dormitorio contrafrente: cambiar ambos tirantes de madera en los laterales, cambiar franjas de machimbre, ruberoid, lana de vidrio, isoland en ambos laterales. Lijar y pintar chapas existentes.	m2	4.50			
1.4	Dormitorio contrafrente: Lijar y pintar chapas existentes.	m2	11.00			
1.5	Agregar tornillos autoperforantes en todos los techos de chapas existentes.	Gl	1.00			
02	AISLACIONES				\$ -	
2.1	Colocación de babetas y sellado de las mismas en todos los techos.	ml	35.50			
2.2	Pintura asfáltica y membrana asfáltica aluminizada sobre losa de baño.	m2	14.00			
03	MAMPOSTERIA				\$ -	
3.1	Construcción de gabinete para gas.	Gl	1.00			
3.2	Construcción de pilar de luz.	Gl	1.00			
3.3	Cerrar vano de puerta balcón con mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33cm, en sector cocina.	m2	4.00			
3.4	Completar antepechos de ventanas verticales en ambos dormitorios y en cocina.	m2	4.00			
3.5	Amurar perfiles C para soporte de tanque de agua.	Unid.	4.00			
04	REVOQUES				\$ -	
4.1	Cocina: Revocar cierre de vano con azotado hidrófugo y revoque grueso fratachado en cara exterior.	m2	4.00			
4.2	Picar y rehacer revoque sobre pared de cocina desde 1,50m de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	6.00			
4.3	Living: Picar y rehacer revoque a partir de 2m de alto hasta el techo.	m2	4.00			
4.4	Living-comedor: Rehacer el cajón hidrófugo en todo el perímetro del espacio.	m2	8.00			
4.5	Dormitorio frente: Picar y rehacer revoque sobre pared medianera desde 1,40 de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	7.00			
4.6	Dormitorio contrafrente: Picar y rehacer revoque sobre pared medianera desde 1,40 de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado) y revoque en hueco de placard.	m2	10.00			
4.7	Baño: realizar revoque completo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	25.00			
4.8	Pasillo: Picar y rehacer el revoque del cajón hidrófugo en todo el perímetro del espacio.	m2	1.00			
4.9	Muros de carga: Picar y rehacer el revoque (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	25.00			
4.10	Completar revoques sobre instalaciones sanitarias y eléctricas.	Gl	1.00			
4.11	Corregir y completar moquetas, dinteles y vanos.	Gl	1.00			
4.12	Gabinete de gas completo.	m2	10.00			
4.13	Pilar de luz completo.	m2	3.00			
4.14	Corregir vigas de encadenado donde se encuentran hierros expuestos.	Gl	1.00			
05	CARPETAS				\$ -	
5.1	Realizar carpeta de nivelación sobre losa de viguetas en baño.	m2	12.00			
06	REVESTIMIENTOS				\$ -	
6.1	Colocación de revestimientos en baño y cocina	m2	20.00			
6.2	Colocación de piso cerámico en el baño.	m2	60.00			
6.3	Colocación de zócalos cerámicos	ml	60.00			
07	MOBILIARIO				\$ -	
7.1	Colocación de mesada y bajo mesada.	Gl	1.00			
08	ABERTURAS				\$ -	
8.1	Colocación de puertas	Unid.	2.00			
					\$ -	

MUNICIPIO: MERCEDES
LOCALIDAD: MERCEDES
OBRA: TERMINACION VIVIENDA N°43 - SECTOR 1 - CU 1
Expediente N°: EX-2025-00026645-MERCEDES-SOSP
CONCURSO DE PRECIOS N° 34/2025



I T E M	DESIGNACION DE LAS OBRAS	OBRA AUTORIZADA				
		Unid.	Cant.	Precio Unitario	MONTO PARCIAL	%
01	TECHOS LIVIANOS DE CHAPA CON ESTRUCTURA DE MADERA				\$ -	
1.1	Dormitorio frente: Lijar y pintar chapas existentes.	m2	11.00			
1.2	Dormitorio contrafrente: Lijar y pintar chapas existentes.	m2	11.00			
1.3	Agregar tornillos autoperforantes en todos los techos de chapas existentes.	Gl	1.00			
02	AISLACIONES				\$ -	
2.1	Sellado de babetas en todos los techos.	ml	35.50			
2.2	Pintura asfáltica y membrana asfáltica aluminizada sobre losa de baño.	m2	14.00			
03	MAMPOSTERIA				\$ -	
3.1	Construcción de gabinete para gas.	Gl	1.00			
3.2	Amurar perfiles C para soporte de tanque de agua.	Unid.	4.00			
04	REVOQUES				\$ -	
4.1	Cocina: Picar y rehacer revoque sobre pared de cocina desde 1,50m de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	4.00			
4.2	Living: Picar y rehacer todo revoque de la pared que da al pasillo.	m2	4.00			
4.3	Dormitorio frente: realizar revoque sobre hueco placard. Picar y rehacer revoque sobre pared medianera desde 1,40 de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	14.00			

4.4	Dormitorio contrafrente: realizar revoque sobre hueco placard. Picar y rehacer revoque sobre pared medianera desde 1,40 de alto hasta el techo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	14.00			
4.5	Baño: realizar revoque completo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	25.00			
4.6	Pasillo: Picar y rehacer el revoque.	m2	5.00			
4.7	Muros de carga: Picar y rehacer el revoque (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	25.00			
4.8	Completar revoques sobre instalaciones sanitarias y eléctricas.	GI	1.00			
4.9	Corregir y completar mochetas, dinteles y vanos.	GI	1.00			
4.10	Gabinete de gas completo.	m2	10.00			
4.11	Corregir vigas de encadenado donde se encuentran hierros expuestos.	GI	1.00			
05	CARPETAS				\$	-
5.1	Rectificación de pendiente en carpeta sobre losa baño.	m2	12.00			
06	REVESTIMIENTOS				\$	-
6.1	Colocación de revestimientos en baño y cocina	m2	20.00			
6.2	Colocación de piso cerámico en el baño.	m2	60.00			
6.3	Colocación de zócalos cerámicos	ml	60.00			
07	MOBILIARIO				\$	-
7.1	Colocación de mesada y bajo mesada.	GI	1.00			
08	ABERTURAS				\$	-
8.1	Colocación de puertas	Unid.	1.00			
					\$	-

MUNICIPIO: MERCEDES
LOCALIDAD: MERCEDES
OBRA: TERMINACION VIVIENDA N°30 - SECTOR 3 - CU 1
Expediente N°: EX-2025-00026645-MERCEDES-SOSP
CONCURSO DE PRECIOS N° 34/2025



I T E M	DESIGNACION DE LAS OBRAS	OBRA AUTORIZADA				
		Unid.	Cant.	Precio Unitario	MONTO PARCIAL	%
01	 AISLACIONES				\$	-
1.1	Corregir los bordes de la membrana asfáltica aluminizada ya que se encuentran despegados.	GI	1.00			
1.2	Sella encuentro perfiles C con muro de carga.	GI	1.00			
1.3	Sellado de babetas en todos los techos.	ml	35.50			
02	 REVOQUE				\$	-
2.1	Muro de carga: Picar y rehacer el revoque completo (con azotado hidrófugo y grueso fratachado).	m2	25.00			
					\$	-

TOTAL