

MONTAJE DE TECHO EN CLUB MUNICIPAL

Planilla de Cotización (por Rubro, Ítem y subítem)

	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario M.O	\$ Subítem	\$ ítem
1	MONTAJE DE TECHO					
1.1	Traslado y acopio de las cerchas	U.	14			
1.2	Nivelación de columnas con herrajes	U.	14			
1.3	Montaje de cerchas y fijación entre sí	U.	14			
1.4	Colocación de correas de 2" x 6"	ml	435			
1.5	Colocación de placas OSB	m ²	250			
1.6	Barrera de vapor (fieltro asfáltico)	m ²	250			
1.7	Colocación de clavaderas de 2" x 2"	gl	435			
1.8	Aislación térmica	m ²	250			
1.9	Montaje y fijación de cubierta de chapa acanalada cincalum C-25	m ²	250			
1.10	Colocación de cumbrera de chapa galvanizada	ml	18			
1.11	Colocación de cenefa de madera de cierre lateral	ml	28			
TOTAL						