

BAÑOS Y COCINA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Ubicación: Mercedes, Buenos Aires



2025 Año del Centenario
de la Refinería YPF La Plata:
Emblema de la Soberanía
Energética Argentina

Planilla de Cotización materiales y mano de obra (por Rubro, ítem y subítem)

RUBRO	ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		MANO DE OBRA		MATERIALES		PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO	%INCIDENCIA
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL			
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
	1.1	BAÑO QUIMICO	MES	3							
	1.2	REPLANTEO DE OBRA	M2	20							
2	ESTRUCTURA Y TABIQUERIA STEEL FRAME										
	2.1	ANCLAJES Y FLUACIONES SOBRE PLATEA EXISTENTE	GL	1							
	2.2	PROVISION Y MONTAJE DE PERFILES GALVANIZADOS (PGG, PGU) + REFUERZOS Y FLUACIONES	GL	1							
	2.3	COLOCACION DE AISLACION TERMICA Y ACUSTICA	M2	70							
	2.4	TERMINACION EXTERIOR DE TABIQUES: PLACA OSB + BARRERA HIDROFUGA + PLACA EPS + MALLA + BASE COAT	M2	55							
	2.5	TERMINACION INTERIOR DE TABIQUES: BARRERA DE VAPOR + PLACA DE ROCA DE YESO + MASILLADO	M2	60							
3	CUBIERTA Y ZINQUERIA										
	3.1	EJECUCION DE CUBIERTA DE CHAPA ALUM. CINC. N°25 S/ ESTRU. METALICA (PGC 120) + AISLACION TERMICA E HIDROFUGA	M2	20							
	3.2	PROVISION Y COLOCACION DE BABETAS Y CIERRES DE ZINQUERIA EN CUBIERTA	ML	20							
	3.3	PROVISION Y COLOCACION DE CANALETAS Y BAJADAS	GL	1							
4	CIELORRASOS										
	4.1	CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO	GL	20							
5	ABERTURAS										
	5.1	VENTANA DE ALUMINIO LINEA MODENA 40x40 APERTURA VASISTA	U	2							
	5.2	VENTANA DE ALUMINIO LINEA MODENA 150x70 DOBLE HOJA CORREDIZA	U	1							
	5.3	PUERTA MODENA ALUMINIO BLANCO DE 0,80 X 2,00 MOD. CIEGA	U	2							
	5.4	PUERTA MODENA ALUMINIO BLANCO DE 0,90 X 2,00 MOD. CIEGA	U	1							
6	INSTALACION ELECTRICA										
	6.1	TABLERO PRINCIPAL	GL	1							
	6.2	COLOCACION DE CAÑERIAS, BOCAS, TOMAS, INTERRUPTORES Y CABLEADO	GL	1							
	6.3	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS	U	16							
	6.4	PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUE ELECTRICO DE 50L	U	1							
7	INSTALACION SANITARIA										
	7.1	TENDIDO DE CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE	GL	1							
	7.2	TENDIDO DE CAÑERIAS DE DESAGUE CLOACAL	GL	1							
	7.3	PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO CON TRAFORO	M2	4.5							
	7.4	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	GL	1							
	7.5	INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA DE 1000Lts	U	1							
	7.6	BIODIGESTOR + CAMARA SEPTICA	U	1							
8	REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES										
	8.1	REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	15							
	8.2	REVESTIMIENTO TEXTURADO EXTERIOR	M2	60							
	8.3	PINTURA LATEX INTERIOR	M2	50							
9	LIMPIEZA DE OBRA										
	9.1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	M2	20							
PRESUPUESTO TOTAL											