

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (B)  
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

**PARTE 1 – MEMORIA DESCRIPTIVA**

La presente Obra comprende la provisión del servicio de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución de las siguientes tareas que conforman para la OBRA: “**ANFITEATRO A CIELO ABIERTO EN EL PARQUE MUNICIPAL**”.

- Listado de Tareas para la ejecución de la Obra:
  - 1) Limpieza y Nivelación.
  - 2) Excavación.
  - 3) Compactación de sub-rasante con incorporación de Tosca.
  - 4) Colocación de film de polietileno de 200 micrones.
  - 5) Colocación de Cañerías de Polipropileno sanitario para Desagües Pluviales
  - 6) Ejecución de Platea de Hormigón Armado H-30 en 0,15m de espesor, terminación superior cemento rodillado con endurecedor no metálico Sika Floor 3 Quartz Top o similar.
  - 7) Relleno y compactación de Terraplén Perimetral con Tierra Negra.
  - 8) Ejecución de juntas de dilatación.
  - 9) Ejecución de rejillas de desagüe
  - 10) Ejecución de Bolardos de Madera

**NOTA ACLARATORIA N°1:** EL PROYECTO EJECUTIVO LO DEBE REALIZAR LA EMPRESA ADJUDICATARIA, DEBIENDO CONTEMPLAR TODOS LOS ASPECTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA. EL PLAZO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO SERÁ DE 15 DIAS CORRIDOS DESDE LA ADJUDICACION DE LA OBRA.