

COTIZACION

DISTRITO Mercedes	ESTABLECIMIENTO J.I. N° 907
-----------------------------	---------------------------------------

TIPO DE OBRA Construcción de galería	FECHA jun-17
--	------------------------

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Subtotal	

1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)						
1.2		Cartel de obra	m2	3,00			
	9	Picado y retiro de contrapiso	m3	0,14			
	22	Extracción cerco de alambre	m2	42,00			
Subtotal Item						\$ -	#iDIV/0!

2	MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)						
2.3	1	Excavación manual	m3	7,20			
	3	Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30	unid	8,00			
Subtotal Item						\$ -	#iDIV/0!

3	ESTRUCTURA RESISTENTE						
3.1	ESTRUCTURA H° A°						
	4	Pilotines	m3	0,48			
	5	Viga de fundación y arriostre	m3	1,20			
	21	Refuerzos verticales	m3	0,74			
Subtotal Item						\$ -	#iDIV/0!

4	ALBAÑILERIA						
4.1	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN						
	1	Ladrillo común	m3	3,45			
4.4	REVOQUES						
	3	Grueso a la cal bajo fino exterior	m2	63,00			
4.5	CONTRAPISOS						
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2	46,00			
Subtotal Item						\$ -	#iDIV/0!

6	PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES						
6.1	INTERIORES						
	2	Mosaico granitico 30x30 fondo gris	m2	46,00			
6.2	EXTERIORES						
	11	Cordon H° A° 7x15	ml	20,00			
Subtotal Item						\$ -	#iDIV/0!

8	CUBIERTAS Y TECHOS						
	4	Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio	m2	60,00			
8.4	ZINGUERIA						
	2	Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m)	ml	10,00			
Subtotal Item						\$ -	#iDIV/0!

10	CARPINTERIAS (incluye colocación)						
10.4	CARPINTERIA MADERA						
	2	PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro Tipo PM puerta placa c/visor	m2	12,50			
Subtotal Item						\$ -	#iDIV/0!

11	INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)				
11.3	BAJA TENSION				
	54	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	2,00	
11.5	ARTEFACTOS				
	7	Equi. Fluoresc armado completo 2x36W con louver y doble barral. Tipo F7	nº	2,00	
Subtotal Item					\$ - #¡DIV/0!

12	INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)				
12.4	DESAGÜES PLUVIALES				
	2	Cañería vertical Fº Fº Ø0,100	ml	2,50	
	2.1	Curva Fº Fº Ø0,100	nº	1,00	
	3.1	Cañería horizontal PVC Ø0,110	ml	10,00	
	4	BDA 0,40 x 0,40	nº	1,00	
Subtotal Item					\$ - #¡DIV/0!

18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)				
	2	Muros exteriores con Latex	m2	63,00	
	6	Carpintería de madera con barniz marino	m2	25,00	
Subtotal Item					\$ - #¡DIV/0!

21	LIMPIEZA DE OBRA				
	1	Limpieza de obra	m2	80,00	
Subtotal Item					\$ - 0,00%

22	VARIOS				
	19	Reubicación de juegos	gl	1,00	
	20	Reparación de filtración en claraboya	gl	1,00	
Subtotal Item					\$ - #¡DIV/0!

PLANILLA RESUMEN

DISTRITO Mercedes	ESTABLECIMIENTO J.I. N° 907
-----------------------------	---------------------------------------

TIPO DE OBRA Construcción de galería	FECHA Jun-17
--	------------------------

DESIGNACIÓN		TOTAL	% Incidencia
1	TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retro de la obra)	\$ -	#¡DIV/0!
2	MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)	\$ -	#¡DIV/0!
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ -	#¡DIV/0!
4	ALBAÑILERIA	\$ -	#¡DIV/0!
6	PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES	\$ -	#¡DIV/0!
8	CUBIERTAS Y TECHOS	\$ -	#¡DIV/0!
10	CARPINTERÍAS (incluye colocación)	\$ -	#¡DIV/0!
11	INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	#¡DIV/0!
12	INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	#¡DIV/0!
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ -	#¡DIV/0!
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ -	0,00%
22	VARIOS	\$ -	#¡DIV/0!
TOTAL GENERAL		\$ -	#¡DIV/0!

Superficie Cubierta	m2	
Superficie semicubierta	m2	
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	#¡DIV/0!
Superficie de Reparación	m2	
Plazo Previsto de Ejecución	Días	30

RESPONSABLES INTERVINIENTES

EJECUCION DE PROYECTO	INTERVINO	FIRMA	FECHA
PROYECTO			
DOCUMENTACION			
COMPUTO Y PRESUPUESTO			

SUPERVISION DEL PROYECTO	INTERVINO	FIRMA	FECHA
RESPONSABLE REGIONAL			

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.