

PRESUPUESTO OFICIAL MANO DE OBRA		
<b>Item:</b>	<b>CIMIENTO HORMIGON POBRE</b>	
<b>Unidad:</b>	12,00 m <sup>3</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Cimiento Hºpobre	12.00	
<b>Item:</b>	<b>ENCADENADO INFERIOR LADRILLO COMUN / CAJON HIDROFUGO</b>	
<b>Unidad:</b>	e:15=5,28m <sup>2</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Ladrillo común	10.98	
<b>Item:</b>	<b>MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33</b>	
<b>Unidad:</b>	40,85 m <sup>2</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Ladrillo Cerámico 12	40.85	
<b>Item:</b>	<b>MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICO 18 x 18 x 33</b>	
<b>Unidad:</b>	100,62 m <sup>2</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Ladrillo Cerámico 18	100.62	
<b>Item:</b>	<b>ENCADENADO SUPERIOR LADRILLO COMUN</b>	
<b>Unidad:</b>	e:15=5,28m <sup>2</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Ladrillo común	10.98	
<b>Item:</b>	<b>CONTRAPISO DE CASCOTE S/ TIERRA 12 CM</b>	
<b>Unidad:</b>	5,08 m <sup>3</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Contrapiso Hº pobre	5.08	
<b>Item:</b>	<b>CARPETA HIDROFUGA e=2cm S/CONTRAPISOS</b>	
<b>Unidad:</b>	42,30 m <sup>3</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Carpeta hidrófuga	42.30	
<b>Item:</b>	<b>CAPA AISLADORA VERTICAL AZOTADO EXTERIOR</b>	
<b>Unidad:</b>	159,00 m <sup>2</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Azotado hidrófugo	159.00	
<b>Item:</b>	<b>REVOQUE GRUESO A LA CAL FRATASADO A FIELTRO INTERIOR</b>	
<b>Unidad:</b>	209,60 m <sup>2</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Revoque Interior	159.00	
<b>Item:</b>	<b>REVOQUE GRUESO A LA CAL FRATASADO A FIELTRO EXTERIOR</b>	
<b>Unidad:</b>	169 m <sup>2</sup>	
<b>Insumos</b>	<b>Computo</b>	<b>Prec. total</b>
Revoque Exterior	169.00	

<b>Item:</b>	<b>CUBIERTA DE CHAPA + AISLACIONES</b>	
<b>Unidad:</b>	<b>220 m<sup>2</sup></b>	
Insumos	Computo	Prec. total
Chapa S/ Est. Metalica	7.00	
<b>Item:</b>	<b>ALERO DE HORMIGON</b>	
<b>Unidad:</b>	<b>0,94 m<sup>3</sup></b>	
Insumos	Computo	Prec. total
Hormigón armado	0.94	
<b>Item:</b>	<b>PISOS Y REVESTIMIENTOS CERAMICOS</b>	
<b>Unidad:</b>	<b>Piso:42,30 m<sup>2</sup> + 10% = 47,00 m<sup>2</sup>      Revest.:14,52 m<sup>2</sup> + 10% = 16,00 m<sup>2</sup></b>	
Insumos	Computo	Prec. total
Cerámico 30x30 PISO	47.00	
Cerámico 30x30 REVEST	16.00	
<b>Item:</b>	<b>ABERTURAS</b>	
<b>Unidad:</b>		
Insumos	Computo	Prec. total
Colocación aberturas	6.00	
<b>Item:</b>	<b>CIELORRASO SUSPENDIDO PVC</b>	
<b>Unidad:</b>	<b>42,30 m<sup>2</sup></b>	
Insumos	Computo	Prec. total
Cielorraso pvc. Incluye estructura y fijaciones	42.30	
<b>Item:</b>	<b>INSTALACIONES (Adecuación y Ampliación) - Incluye artefactos</b>	
<b>Unidad:</b>		
Insumos	Computo	Prec. total
Instalaciones C/ Coloc.	1.00	
<b>Item:</b>	<b>PINTURA</b>	
<b>Unidad:</b>		
Insumos	Computo	Prec. total
Revestimiento tex. exterior	135.00	
Latex interior	210.00	
Esmalte sintético	19.00	
<b>Item:</b>	<b>VARIOS</b>	
<b>Unidad:</b>		
Insumos	Computo	Prec. total
Varios Terminación	1.00	
<b>COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA</b>		