

## OFERTA

### RENOVACION DE RED CLOACAL COLECTORA DE AVENIDA 47 DESDE 20 A 30

Descripción de las tareas	Unidad	Cantidad	Precio \$	
			Unitario	Total
1 - Excavacion, colocacion, tapado Y compactacion cañeria PVC d=400MM cl6 prof promedio 2.70 mts ( MANO DE OBRA)	ML	400		\$ -
2 - Camara registro D(int): 1.20 mts hormigon Prof promedio: 2.70 mts ( MATERIALES y MANO DE OBRA)	Unidad	5		\$ -
3- Rotura y reparacion de pavimentos ( SANEAMIENTO DE LA SUB-RASANTE, BASE DE H17 E=15 CM; PAV H30 E= 18 CM( MATERIALES y MANO DE OBRA)	m2	60		\$ -
			<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>	<b>\$ \$ -</b>

<b>TOTAL DE LA PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA INCLUIDO</b>	<b>-</b>