

PLANILLA DE COTIZACION

RUBRO	DESIGNACION DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Replanteo y nivelacion de terreno	gl	1		
1.2	Obrador	gl	1		
1.3	Cartel de obra	gl	1		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	Excavacion de pozos para bases 0,80x0,80x1,20m	m3	1,3		
2.2	Excavaciones de pozos para pilotines	ml	58		
3	ESTRUCTURA				
3.1	HORMIGON ARMADO				
3.1.1	Bases de H ² A ²	m3	1,3		
3.1.2	Vigas de fundacion de H ² A ²	m3	5,28		
3.1.3	Pilotines de H ² A ² diam. 20cm x 1 m	ml	58		
3.1.4	Troncos columnas de H ² A ² (0,20m x0,20m x1m)	m3	0,04		
3.1.5	Columnas de H ² A ² (0,20m x0,20m x 3m)	m3	0,12		
3.1.6	Vigas de encadenado superior (dintel)	m3	5,28		
3.2	METALICA				
3.2.1	Viga de perfiles "2C" 160mm (4 perfiles de 8mc/u)	ml	32		
3.2.2	Perfil metalico "C" 120mm (5 perfiles de 3,4m + 23 perfiles de 9,2m)	ml	234		
4	MAMPOSTERIA				
4.1	De ladrillos huecos de 12 cm	m2	68		
4.2	De ladrillos huecos de 18 cm	m2	205		
5	CAPA AISLADORA				
5.1	Horizontal sobre contrapiso	m2	181		
5.2	Cajon hidrofugo en primer hilada de ladrillos	ml	88		
6	CUBIERTA				
6.1	Chapa aluminizada sinusoidal N°25 incluye aislacion lana de vidrios c/foil aluminio de 50mm, tornillos autoprerforantes.	m2	198		
7	REVOQUES				
7.1		m2	156		
7.2	Fino Interior completo a la cal terminado al fieltro	m2	343		
7.3	Jaharro reforzado b/azulejos	m2	79,5		
8	CIELORRASOS				
8.1	Machimbre de pvc con estructura de sosten	m2	117		
9	CONTRAPISOS				
9.1	De H° de cascote de 15 cm de espesor	m2	133		
9.2	De H° de cascote de 10 cm de espesor en vereda	m2	48		
9.3	Carpeta de nivelacion	m2	181		
10	PISOS				
10.1	Ceramicos alto transito 50x50cm	m2	117		
10.2	Baldosas cemento promoldeada 50x50cm	m2	48		
11	ZOCALOS				
11.1	De porcelanato 10x50cm	ml	100		
12	CARPINTERIAS				
12.1	Ventana de aluminio color blanco 1,50m x 1,10m	u	5		
12.2	Ventana de aluminio color blanco 1,50m x 1,00m	u	1		
12.3	Ventana de aluminio color blanco 0,60m x 0,60m	u	3		
12.4		u	9		
12.5	Puerta doble hoja de aluminio con vidrio color blanca 1,80m x 2,05m	u	1		
13	PINTURA				
13.1	Al latex en muros interiores y exteriores incluye sellador y fijador	m2	420		
12	REVESTIMIENTOS				
12.1	Ceramicos de 30 x 30 cm	m2	79		
13	INSTALACION ELECTRICA	gl	1		
14	INSTALACION SANITARIA	gl	1		
15	INSTALACION DE GAS NATURAL	gl	1		
16	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1		
17	SERENO	gl	1		
	TOTAL				\$ -