

## PLANILLA PARA COTIZAR

### SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

#### TERMINACION VESTUARIOS DE POLIDEPORTIVO A CIELO ABIERTO EN PARQUE MUNICIPAL INDEPENDENCIA

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		% incidenci a
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Subtotal	
<b>1</b>		<b>TRABAJOS PREPARATORIOS</b>					
	1	Trabajos preliminares	gl	1,00		\$ -	
	2	Cartel de obra	m2	3,00		\$ -	
<b>2</b>		<b>AISLACIONES</b>					
	1	Zocalo hidrofugo exterior de 1,00 metro de altura	m2	20,00		\$ -	
<b>3</b>		<b>MAMPOSTERIA</b>					
	1	Mamp. de ladrillo comun de 0,15 m de espesor para rellenar vano existente	m3	0,48		\$ -	
<b>4</b>		<b>REVOQUES</b>					
	1	Gruoso y fino interior	m2	22,00		\$ -	
	2	Gruoso fratasado sobre hidrofugo	m2	20,00		\$ -	
<b>5</b>		<b>CUBIERTA</b>					
	1	De chapa acanalada N°25, sobre estructura de perfil "C" existente, colocando manta aislante tipo Isolant TBA 10mm, con manta plastica cuadriculada	m2	40,00		\$ -	
<b>6</b>		<b>REVESTIMIENTO</b>					
	1	Colocacion de revestimiento de 30x30 en los lugares faltantes en vestuarios	m2	30,00		\$ -	
<b>7</b>		<b>PISOS</b>					
<b>7.1</b>		<b>INTERIORES</b>					
	1	Ceramico de 30x30	m2	70,00		\$ -	
<b>7.2</b>		<b>EXTERIORES</b>					
	1	vereda para exterior sobre carpeta	m2	97,00		\$ -	
<b>8</b>		<b>CIELORRASO SUSPENDIDO</b>					
	1	Colocacion de placas de Durlock, sobre estructura existente	m2	146,00		\$ -	
<b>9</b>		<b>CARPINTERIAS</b>					
<b>9.1</b>		<b>CARPINTERIA METALICA</b>					
	1	Colocar porton de chapa de 2,00 x 2,10 metros de altura	u	1		\$ -	
	2	Colocar puerta de acceso de chapa de 0,80 x 2,00 metros de altura.	u	1		\$ -	
	3	Colocar puertas de chapa de 1,00x1,50 metros de altura, para gabinete de termotanques.	u	2		\$ -	
<b>10</b>		<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
	1	Realizar cableado, colocacion de bastidores completando con tomas, puntos, colocar tablero electrico, según la instalacion electrica existente en S.U.M, VESTUARIOS Y OFICINA.	gl	gl		\$ -	
	2	En DEPOSITO realizar instalacion electrica completa según plano.	gl	gl		\$ -	
<b>10.1</b>		<b>ARTEFACTOS</b>					
	1	Colocación de artefactos, según esquema realizado en obra en todos los sectores.	gl	gl		\$ -	

<b>11</b>		<b>INSTALACION SANITARIA (todos los artefactos y accesorios incluyen colocación)</b>				
	1	realizar calza de ladrillos comunes, tapa de losa, en pozo absorbente y conectar camara septica con pozo absorbente.	gl	gl		\$ -
<b>11.1</b>		<b>ARTEFACTOS</b>				
	1	colocacion de mesada de granito con bachas de acero inoxidable	U	2,00		\$ -
<b>11.2</b>		<b>GRIFERIAS</b>				
	1	Grif. lavatorio	U	4		\$ -
	2	Grif. Pileta de cocina	U	1,00		\$ -
<b>11.3</b>		<b>MARMOLERIA</b>				
	1	Colocacion de mesada de marmol con pileta de cocina de acero inoxidable.	u	1,00		\$ -
<b>12</b>		<b>PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)</b>				
	1	Cielorrasos con Látex	m2	224,00		\$ -
	2	Carp. madera al esmalte sint. (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2	14,00		\$ -
	3	Mampostería interior	m2	482,00		\$ -
<b>13</b>		<b>HERRERIA</b>				
	1	Colocacion de rejas según plano adjunto	U	9,00		\$ -
<b>14</b>		<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>				
	1	Limpieza de obra	m2	102,00		\$ -
<b>TOTAL</b>						<b>\$ -</b>