

PRESUPUESTO OFICIAL

RENOVACION DE RED CLOACAL COLECTORA DE AVENIDA 47 DESDE 20 A 30

Descripción de las tareas	Unidad	Cantidad	Precio \$	
			Unitario	Total
1 - Excavacion, colocacion, tapado Y compactacion cañeria PVC d=400MM cl6 prof promedio 2.70 mts (MANO DE OBRA)	ML	400	\$ 2.000,00	\$ 800.000,00
2 - Camara registro D(int): 1.20 mts hormigon Prof promedio: 2.70 mts (MATERIALES y MANO DE OBRA)	Unidad	5	\$ 45.000,00	\$ 225.000,00
3- Rotura y reparacion de pavimentos (SANEAMIENTO DE LA SUB-RASANTE, BASE DE H17 E=15 CM; PAV H30 E= 18 CM(MATERIALES y MANO DE OBRA)	m2	60	\$ 4.610,00	\$ 276.600,00
			TOTAL CON IVA INCLUIDO \$	\$ 1.301.600,00

TOTAL DE LA PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA INCLUIDO	1.301.600,00
---	---------------------