

COTIZACION							
DISTRITO			ESTABLECIMIENTO				
Mercedes			E.P. N° 24				
TIPO DE OBRA			FECHA				
Refacción - Instalación sanitaria de alimentación de agua			18/12/2018				
RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto		% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				\$ -	
1.2		Cartel de obra	m2	3.00			
1.3		Replanteo Planialtimétrico	ml	7.90			
	11	Retiro de carpinterías	m2	1.50			
	12	Retiro de artefactos	u	2.00			
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)					
	2	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma manual	m3	6.52			
2.3	1	Excavación manual	m3	9.12			
3		ESTRUCTURA RESISTENTE					
3.1		ESTRUCTURA H° A°					
	2	Contrapiso bajo plano asiento bases	m3	0.48			
	3	Platea de fundación	m3	0.48			
	5	Viga de fundación y arriostre	m3	0.30			
	7	Bases aisladas	m3	2.40			
	8	Troncos de columnas	m3	0.20			
	9	Columnas	m3	1.38			
	11	Vigas	m3	0.25			
	12	Losa Llana H° A°	m3	0.37			
3.2		ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)					
	11	Perfil Normal Doble T N° 16	ml	9.20			
4		ALBANILERIA					
4.1		MAMPOSTERIA DE ELEVACION					
	9	Mampost. Bloque Std. de H° Liso 14x19x39	m2	9.71			
4.3		AISLACIONES					
	1.2	Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)	ml	4.10			
4.5		CONTRAPISOS					
	1.2	Contrapiso armado sobre terreno natural - 15 cm	m2	3.80			
	3	Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso	m2	3.80			
10		CARPINTERIAS (incluye colocación)					
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA					
	5	Porton de 2 Hoja con paños ciegos de chapa N° 18 - Marco perfil L 2x1/4" - Bastidor de hoja caño estructural 50x50 mm	m2	3.42			
10.5		CARPINTERIA COMBINADA					
	1	PUERTAS (Marco chapa bwq 16 y Hojas Madera cedro)					
	1	Tipo PC puerta placa ciega	m2	1.50			
11		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)					
11.2		FUERZA MOTRIZ					
	1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	n°	1.00			
11.3		BAJA TENSION					
	12	Int. Termomagnético 1X6/10/16A	n°	2.00			
	15	Int. Termomagnético 2X32 A	n°	1.00			
	41	Conductor subterráneo 2 x 6 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm	ml	25.00			
	52	Bocas - iluminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	n°	1.00			
	53	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	n°	1.00			
	65	Puesta a tierra completa	n°	1.00			
11.5		ARTEFACTOS					
	16	Aplicado tortuga ovalada 280 mm fundic. Al 1x13 W tipo O	n°	1.00			
12		INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)					
12.2		AGUA FRIA Y CALIENTE					
		Conducción agua fría y caliente, PPTF copolim. random (tipo III) y H°G° (3/4" A 1")	gl	1.00			
		Bomba centrífuga 0,5 hp autocebante	gl	1.00			
		GRIFERIAS					
	31	Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de A° I° de embutir c/ cerradura - G4	n°	1.00			
12.5		TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA					
	1	Tanque de reserva tricapa 1100 lts.	n°	1.00			
		Tanque de reserva tricapa 2500 lts.	n°	1.00			
18		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)					
	1	Muros interiores con Latex	m2	9.50			
	2	Muros exteriores con Latex	m2	12.93			
	3	Cielorrasos con Latex	m2	3.80			
	7	Carp. madera al esmalte sint. (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte)	m2	3.00			
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	4.42			
	11	Pintura siliconada en lad. vistos	m2	9.50			
21		LIMPIEZA DE OBRA					
	1	Limpieza de obra	m2	30.00			

COSTO - COSTO		
----------------------	--	--

TOTAL	\$	-
--------------	----	---

Son PESOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 días

PLANILLA RESUMEN

RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra)		
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)		
3	ESTRUCTURA RESISTENTE		
4	ALBAÑILERIA		
10	CARPINTERIAS (incluye colocación)		
11	INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)		
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)		
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)		
21	LIMPIEZA DE OBRA		