

OFERTA - ADJUDICACIÓN INTEGRAL

CUNETETA DE ESCURRIMIENTO HIDRICO

Descripción de las tareas	Unidad	Cantidad	Precio \$	
			Unitario	Total
1- EXCAVACION A CIELO ABIERTO	M2	460		
2- PREPARACION SUB-RASANTE AL 5% EN 15 CM DE ESPESOR	M2	460		
3- SUB-BASE y BASE DE SUELO CAL AL 5% EN 15 CM DE ESPESOR y EN 13 KG/CM2 EN 10 CM DE ESPESOR	M2	460		
4- FILM DE POLIETILENO	M2	460		
5- CUMETA DE HORMIGON H30 E/ 15 CM CON MALLA 6 C/15 C/15	M2	460		
6 CAMARA SUMIDERO	Unidad	1		
TOTAL CON IVA INCLUIDO			\$	

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA INCLUIDO	