

OFERTA

DISTRITO MUNICIPALIDAD DE MERCEDES	ESTABLECIMIENTO SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
--	--

TIPO DE OBRA CONSTRUCCION DE 30 NICHOS ESPECIALES en 3 plantas	FECHA 12/04/2019
--	----------------------------

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	

1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)					\$	-	
1.1		Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	m2	56,00					
1.2		Cartel de obra	m2	0,00					
1.3		Replanteo Planialtimétrico	m2	33,50					

2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)					\$	-	
2.1	1	Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado (compactación mecánica y terminac.con vibrador)	m3	17,00					

3		ESTRUCTURA RESISTENTE					\$	-	
3.1		ESTRUCTURA H° A°							
	4	Platea de fundación	m3	2,80					
	5	Viga de fundación y arriostre	m3	1,20					
	13	Losa cerámica (incluye capa compresión)- Vigueta Simple	m2	88,83					
	23	Junta de dilatación losa-loza s/detalle	ml	15,00					

4		ALBAÑILERIA					\$	-	
4.1		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN							
	1	Ladrillo común	m²	163,20					
4.3		ASLACIONES							
	1	Film polietileno 300 micrones bajo platea	m²	33,46					
4.4		REVOQUES							
	1	Azotado de concreto con hidrófugo incorporado	m2	48,20					
4.5		CONTRAPISOS Y CARPETAS							
	3	Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso	m2	71,40					
	3.1	Carpeta de concreto de 2,5 cm sobre losa de cubierta	m2	37,27					
	4	Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos)	ml	8,95					
6.2		EXTERIORES							
	8	Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente)	m2	23,10					

7		MARMOLERIA					\$	-	
	1	Tapa de marmol gris (72 Unid. de 64x88cm)	m2	25,09					

8		CUBIERTAS Y TECHADOS					\$	-	
8.3		MEMBRANAS Y TECHADOS							
	1	Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación)	m2	37,27					

18		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)					\$	-	
	1	Muros Interiores con Latex	m2	147,00					
	11	Pintura siliconada en lad. vistos	m2	48,20					

21		LIMPIEZA DE OBRA					\$	-	
	1	Limpieza de obra	m2	56,00					

22		VARIOS					\$	-	
	1	Perno de fijación FW 10x115	U	33,00					
	2	Caño pvc 100 x 0,50 ml	U	10,00					
	3	Sombbrero pvc 100	U	10,00					

COSTO - COSTO							\$	-	
----------------------	--	--	--	--	--	--	----	---	--

A	COSTO-COSTO								1,000
	GASTOS GENERALES	%	12,0						0,120
B	SUBTOTAL B								1,120
	COSTO FINANCIERO	%	1,0						0,011
	BENEFICIO	%	7,0						0,078
C	SUBTOTAL C								1,210
	IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS	%	24,5						0,296
	SUBTOTAL:								1,506

TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) A	1,50595
---	----------------

PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A)	\$ -
---	-------------