

Planilla de Cotización

SECRETARIA DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

TECHO AMEGHINO MARIN

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto	
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Subtotal
1		TRABAJOS PREPARATORIOS				
	1	Trabajos preliminares	gl	1,00		\$ -
	2	Cartel de obra	m2	2,00		\$ -
2		DEMOLICION				
	1	Retirar cubierta existente de chapa	m2	100,00		\$ -
		Retirar calefactores existentes	un.	2,00		\$ -
		Retirar puerta del deposito	un.	1,00		\$ -
		Retirar ventanas existentes	un.	2,00		\$ -
		Retirar revoques y mamposteria	gl	1,00		\$ -
3		 AISLACIONES				
	1	Vertivcales y cargas	m2	115,00		\$ -
4		MAMPOSTERIA				
	1	Mamp. de ladrillo comun de 0,15 m de espesor, elevacion y cargas	m2	30,00		\$ -
5		REVOQUES				
	1	Grueso terminado interior	gl	1,00		\$ -
	2	Grueso fratasado sobre hidrofugo	m2	115,00		\$ -
6		CUBIERTA				
		Sobre techo de chapa acanalada N°25, sobre estructura de perfil "C"120mm	m2	470		\$ -
	1	De chapa acanalada N°25, sobre estructura de perfil "C"120mm, colocando manta aislante tipo Isolant TBA 10mm, con malla plastica cuadriculada	m2	100,00		\$ -
7		ZINGUERIA				
	1	Colocacion de canaletas de chapa h°g° N°22 con desarrollo de 60 cm	ml	75,00		\$ -

	2	Colocacion de babetas hº gº	gl	1,00		\$	-
	3	Caballete galvanizado Nº25	ml	36,00		\$	-
	4	Cupertina de cinc Nº25 desarrollo de 40	gl	1,00		\$	-
	5	Colocacion de claraboya de 0,60x0,60m	un.	3		\$	-
	6	Colocacion de ventilaciones	gl	1		\$	-
	7	Colocacion de 5 bajadas de chapa galvanizada desarrollo de 60cm	gl	1,00		\$	-
8		PISOS					
8.1		INTERIORES					
	1	Hormigon alisado, deposito y laboratorio	m2	20,00		\$	-
8.2		EXTERIORES					
	1	Hormigon peinado en patio interno	m2	30,00		\$	-
	2	Reparacion de vereda municipal	gl	1,00		\$	-
9		CIELORRASO SUSPENDIDO					
	1	Colocacion de placas de Durlock y su respectiva estructura en laboratorio	m2	14,00		\$	-
10		CARPINTERIAS					
	1	Colocar puerta de acceso de exterior de 0,80 x 2,00 metros de altura. En deposito y laboratorio.	u	2		\$	-
11		VARIOS					
	1	Desague pluvial en patio	gl	gl		\$	-
	2	Reconstruccion de molduras en fachada	gl	1,00		\$	-
12		LIMPIEZA DE OBRA					
	1	Limpieza de obra	m2	102,00		\$	-
						\$	-