

CABEZALES DE MAMPOSTERIA EN ALCANTARILLAS CANAL 113**OFERTA: MANO DE OBRA**

Descripción de las tareas	Unidad	Cantidad	Precio \$	
			Unitario	Total
1- CIMIENTO CORRIDO DE CASCOTEE= 45 CM x 50 CM	m3	30		
2- SOLERA DE ESQUINA (CANTIDAD: 6) MAMPOST DE 30 CM LADRILLO COMUN REVOQUE H+G+F	m ²	39		
3- SOLERA VECINAL (CANTIDAD: 20) MAMPOST DE 30 CM LADRILLO COMUN REVOQUE H+G+F	m ²	70		
4 - REFUERZOS VERTICALES H°A° (30 X 30)	m3	3.6		
5- SOLERA ESQUINA 54 y 113 (CANTIDAD: 1) MAMPOST DE 30 CM LADRILLO COMUN REVOQUE H+G+F	m ²	36		
6- SOLERA ESQUINA 54 y 113 (CANTIDAD: 1) MAMPOST DE 30 CM LADRILLO COMUN REVOQUE H+G+F	m ²	30		
7- SOLERA ESQUINA 58y 107 (CANTIDAD: 2) MAMPOST DE 30 CM LADRILLO COMUN REVOQUE H+G+F	m2	16		

TOTAL CON IVA INCLUIDO