

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES (B)
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PARTE 1 – MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Obra comprende la provisión del servicio de equipos, materiales y mano de obra para la Construcción de una Nave Industrial en el predio del Corralón Municipal.

Se trata de una superficie de 1170 m², con una luz libre de 26 m y 45 mt de largo, con una altura libre de 6 mt en los laterales y 8,10 en la parte central.

El anteproyecto prevé una estructura de columnas y cerchas parabólicas, repetidas con intervalos de 5 mt, fabricadas con hierro redondo y reticulado zigzag. Un sistema de correas de perfiles galvanizados conforma la grilla estructural secundaria, dispuestas en la cubierta, que será el sostén de las chapas que finalmente resolverán la envolvente exterior.

Esta estructura se funda sobre terreno natural mediante bases centradas de hormigón armado y una viga de encadenado perimetral.

Se proveerá a la cubierta un desagüe de aguas pluviales que consta de dos canaletas longitudinales con una bajada de 110mm en cada columna, que desaguan cada una a una cámara pluvial de 50x50 unidas estas por dos caños colectores de pvc de 200mm que llevan agua hasta la zanja abierta existente en calle 37.

BORRADOR