

PRESUPUESTO OFICIAL

PAVIMENTACION CALLE 112 DE 11 A 15, CALLE 13 DE 112 A 114 y OTRAS

Descripción de las tareas	Unidad	Cantidad	Precio \$	
			Unitario	Total
REGLON 1				
1- Excavacion	m ²	2800		
2- Perfilado y compactación de la subrasante con adición de cal útil vial al 5% del PSS en 0,15m de espesor.	m ²	2800		
3- Suelo cal, suelo seleccionado (tosca) con adición de cal útil vial al 5% del PSS en 0,15m de espesor.	m ²	2800		
4- Suelo cemento, suelo seleccionado (tosca) con adición de 13kg/m ² de cemento en 0,15m de espesor.	m ²	2800		
5- Film de polietileno de 200 micrones.	m2	2800		
6- Ejecución de pavimento de hormigón simple tipo H30 e=0.15m con cordón integral.	m2	2800		
REGLON 2				
1- Excavacion	m ²	8731.60		
2- Perfilado y compactación de la subrasante con adición de cal útil vial al 5% del PSS en 0,15m de espesor.	m ²	8731.60		
3- Suelo cal, suelo seleccionado (tosca) con adición de cal útil vial al 5% del PSS en 0,15m de espesor.	m ²	8731.60		
4- Suelo cemento, suelo seleccionado (tosca) con adición de 13kg/m ² de cemento en 0,15m de espesor.	m ²	8731.60		
5- Film de polietileno de 200 micrones.	m2	8731.60		
6- Ejecución de pavimento de hormigón simple tipo H30 e=0.15m con cordón integral.	m2	8731.60		
7- Sumidero Pavimento L=2 mts	Unidad	6.00		
8- CAÑERIA D=400mm h°	ml	150		

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA INCLUIDO	

