

INSTALACIÓN GAS NATURAL UNZUE

INSTALACION DE GAS NATURAL

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO POR PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	COMP.	PRECIO UNIT.	TOTAL ITEM	TOTAL RUBRO
1000	RETIRO DE CAÑERIAS Y VARIOS					
1001	Retiro de cañería existente a reemplazar por nueva	m/l	255.00			
1002	Retiro de cañería existente enterrada	m/l	15.00			
1003	Retiro de cañería existente	m/l	25.00			
1004	Provisión y colocación de cañería de ventilación en termotanque	un	1.00			
1005	Pintado de cañería existente con material epoxi	m/l	500.00			
1006	Contrucción de gabinetes para medidores y regulación de gas natural para baja presión, según reglamentaciones vigentes de la Compañía interviniente	gl	1.00			
1007	Provisión y colocación de campana de acero inoxidable en chapa del 18 en cocina industrial, y sus tirajes reglamnetarios	gl	1.00			
S/TOTAL 1000						
2000	INSTALACION DE GAS					
2001	Provisión y colocación de rejillas de ventilación reglamentarias	un	248.00			
2002	Provisión y colocación de cañería epoxi de 1/2" y sus accesorios	ml	46.00			
2003	Provisión y colocación de cañería epoxi de 3/4" y sus accesorios	ml	10.00			
2004	Provisión y colocación de cañería epoxi de 1 y 1/4" y sus accesorios	ml	40.00			
2005	Provisión y colocación de cañería epoxi de 1 y 1/2" y sus accesorios	ml	50.00			
2006	Provisión y colocación de cañería epoxi de 2" y sus accesorios	ml	116.00			
2007	Provisión y colocación de cañería epoxi de 2 y 1/2" sus accesorios	ml	90.00			
2008	Provisión y colocación de cañería epoxi de 3" sus accesorios	ml	2.00			
2009	Provisión y colocación de cañería epoxi de 4" sus accesorios	ml	2.00			
2010	Provisión de pintura de protección epoxi	lts	12.00			
2011	Protecciones y Sujeciones Para Cañerías Enterradas	gl	1.00			
2012	Protecciones y Sujeciones Para Cañerías a la vista	gl	1.00			
2013	Provisión y colocación de llaves de paso de 1/2" y sus accesorios	un	18.00			
2014	Provisión y colocación de llaves de paso de 3/4" y sus accesorios	un	2.00			
2015	Provisión y colocación de llaves de paso de 1" y sus accesorios	un	4.00			
2016	Provisión y colocación de valvula esferica paso total BCE 2"	un	2.00			
2017	Provisión y colocación de valvula esferica paso total BCE 2 y 1/2"	un	2.00			
2018	Provisión y colocación de valvula esferica paso total BCE 3"	un	2.00			
2019	Provisión y colocación de valvula esferica paso total BCE 4"	un	2.00			
2020	Provisión y colocación de Rollo Protector POLYOAT de 10 cm. X 25 mts.	un	10.00			
2021	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 1/2" H/H	un	19.00			
2022	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 3/4" H/H	un	19.00			
2023	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 1" H/H	un	3.00			
2024	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 1 y 1/4" H/H	un	4.00			
2025	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 1 y 1/2" H/H	un	10.00			
2026	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 2" H/H	un	5.00			
2027	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 2 y 1/2" H/H	un	3.00			
2028	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 3" H/H	un	3.00			
2029	Provisión y colocación de codo a 90º epoxi de 4" H/H	un	2.00			
2030	Provisión y colocación de TEE epoxi de 1"	un	3.00			
2031	Provisión y colocación de TEE epoxi de 1 y 1/4"	un	4.00			
2032	Provisión y colocación de TEE epoxi de 1 y 1/2"	un	2.00			
2033	Provisión y colocación de TEE epoxi de 2"	un	2.00			
2034	Provisión y colocación de TEE epoxi de 3"	un	2.00			
2035	Provisión y colocación de TEE epoxi de 4"	un	2.00			
2036	Provisión y colocación de bujes de reducción epoxi de 2" a 1 y 1/4"	un	2.00			
2037	Provisión y colocación de bujes de reducción epoxi de 3" a 1 y 1/4"	un	1.00			
2038	Provisión y colocación de bujes de reducción epoxi de 4" a 2"	un	2.00			
2039	Provisión y colocación de regulador de presión x 25 m3 - 4 BAR	un	2.00			
2040	Provisión y colocación de regulador de presión x 50 m3 - 4 BAR	un	2.00			
S/TOTAL 2000						