

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

DISTRITO
Mercedes

ESTABLECIMIENTO
Esc N°37

TIPO DE OBRA
Rampas acceso- Baño discapacitado- Desague cloacal

FECHA FEBRERO 2021

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)					-	
1.2		Cartel de obra	m2	3.00		-		
	9	Picado y retiro de contrapiso	m3	4.00		-		
	10	Picado y retiro de piso	m2	15.00		-		
	12	Retiro de artefactos	u	8.00		-		
	13	Retiro de cañerías de instalaciones existentes	ml	24.00		-		
	20	Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa	m2	20.00		-		
4.2		TABIQUES						
	1	Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm	m2	20.00		-		
4.5		CONTRAPISOS						
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2	18.00		-		
	3	Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso	m2	18.00		-		
5		REVESTIMIENTOS					-	
	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	m2	30.00		-		

	2	Varilla guardacanto en revestimiento de PVC Tipo A-TRIM	ml	12.00		-		
6		PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES					-	
6.1		INTERIORES						
	2	Mosaico granítico 30x30 fondo gris	m2	25.00		-		
6.2		EXTERIORES						
	8	Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecánicamente)	m2	20.00		-		
6.3		ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES						
	2	Zócalo granítico fondo gris	ml	6.00		-		
9		CIELORRASOS					-	
9.1		APLICADOS						
	2	A la cal aplicado bajo Losa	m2	30.00		-		
9.2		SUSPENDIDOS						
	5	Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada	m2	6.00		-		
10		CARPINTERIAS (incluye colocación)					-	
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA						
	2	Protector c/malla A° G° electrosoldada "Q 216" y marco de perfiles L, T y planchuela	m2	1.00		-		
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)						
	6	Tipo PH Puerta ciega.	m2	2.00		-		
10.6		HERRAJES ESPECIALES						
	3	Cerradura c/indicador libre- ocupado (reposición)	nº	1.00		-		
11		INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)					-	
	52	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	1.00		-		
	26	Artefacto LED cuadrado 200x200mm 12W 800lm. Tipo L1	nº	1.00		-		

12	INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)					-	
12.1	DESAGÜES CLOCALES						
	3.2	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063	ml	10.00		-	
	3.3	Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110	ml	24.00		-	
	3.5	Piezas y accesorios PVC 3,2	gl	8.00		-	
12.2	AGUA FRIA Y CALIENTE						
	5	Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (Para Valvula Pressmatic FV 368)	nº	2.00		-	
12.3	ARTEFACTOS						
	10	Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9	nº	1.00		-	
	11	Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10	nº	1.00		-	
	15	Barra de seguridad rebatible 80 cm -Ferrum VTEPA (inodoro para discapacitado) - A13	nº	1.00		-	
	19	Accesorios cerámicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17	nº	1.00		-	
	26	Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24	nº	1.00		-	
	GRIFERIAS						
	37	Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10	nº	1.00		-	
	VARIOS						
	55	Colocación de artefactos	nº	8.00		-	
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)					-	
	1	Muros Interiores con Latex	m2	20.00		-	
	3	Cielorrasos con Latex	m2	36.00		-	
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	6.00		-	
	19	Limpieza de cielorrasos a repintar (lijado y retiro de polvo)	m2	30.00		-	

21		LIMPIEZA DE OBRA					-	
	1	Limpieza de obra	m2	20.00		-		

22		VARIOS					-	
	11	Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura)	ml	23.00		-		
	12	Rampa -relleno, muro contención, malla electrosoldada, contrapiso	gl	1		-		
	13	Entrepiso Stell Frame	m2	3		-		

	14	<u>varios</u>	gl	1		-	
TOTAL							-