



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

DISTRITO MERCEDES	ESTABLECIMIENTO JARDIN MATERNAL N°2
-------------------	-------------------------------------

TIPO DE OBRA PINTURA- EQUIPAMIENTO- SALIDA EMERGENCIA	FECHA ENERO 2021
---	------------------

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)					\$ -	
1.2		Cartel de obra	m2	3.00				
	4	Demolición de hormigón en forma manual	m3	0.75				
	6	Demolición de mampostería de ladrillo hueco en forma manual	m3	2.40				
4		ALBAÑILERIA					\$ -	
4.4		REVOQUES						
	1	Azotado de concreto con hidrófugo incorporado	m2	4.00				
	3	Grueso a la cal bajo fino exterior	m2	4.00				
	6	Fino al fieltro interior	m2	4.00				
	2	Varilla guardacanto proteccion arista columna	ml	40.00				
6		PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES					\$ -	
6.2		EXTERIORES						
	6	Laias cemento comprimido 40x40cm	m2	5.00				
10		CARPINTERIAS (incluye colocación)					\$ -	
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA						
	2	Protector c/malla A° G° electrosoldada "Q 216" y marco de perfiles L, T y planchuela	m2	4.00				
	6	PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18) Tipo PH Puerta ciega.	m2	2.40		\$ -		
10.6		HERRAJES ESPECIALES						
	1	Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple	n°	1.00		\$ -		
17		CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS					\$ -	
	3	Espejos Montessori	m2	4.00				
18		PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)					\$ -	
	1	Muros Interiores con Latex	m2	50.00				
	6	Carpintería de madera con barniz marino	m2	50.00				
	8	Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido	m2	50.00				
	12	Revestimiento plástico texturado	m2	250.00				
21		LIMPIEZA DE OBRA					\$ -	
	1	Limpieza de obra	m2	10.00				
22		VARIOS					\$ -	
	14	Colocación de mènsula soporte viga madera	u	1.00				
COSTO							\$ -	



PLANILLA RESUMEN

RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra)		
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)		
3	ESTRUCTURA RESISTENTE		
4	ALBANILERIA		
5	REVESTIMIENTOS		
6	PISOS Y ZÓCALOS		
7	MARMOLERIA		
8	CUBIERTAS Y TECHADOS		
9	CIELORRASOS		
10	CARPINTERÍAS (incluye colocación)		
11	INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)		
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)		
13	INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)		
14	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA		
15	CALEFACCIÓN		
16	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD		
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS		
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)		
19	SEÑALÉTICA		
20	OBRAS EXTERIORES		
21	LIMPIEZA DE OBRA		
22	VARIOS		

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES

PROYECTO

Responsable: Arq. Rosana Urbina

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Responsable: Arq. Rosana Urbina