



COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

DISTRITO MERCEDES	ESTABLECIMIENTO EEST N° 2
-----------------------------	-------------------------------------

TIPO DE OBRA Refacciones varias	FECHA
---	--------------

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto - MES BASE AGOSTO 2020			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
1		TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)				\$	-	
1.2		Cartel de obra	m2	3.00		\$	-	
	9	Picado y retiro de contrapiso	m3	0.80		\$	-	
	10	Picado y retiro de piso	m2	4.00		\$	-	
	11	Retiro de carpinterías	m2	4.00		\$	-	
2		MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedora y/o desparramo en mismo terreno)				\$	-	
2.3	1	Excavación manual	m3	2.00		\$	-	
3		ESTRUCTURA RESISTENTE				\$	-	
3.1		ESTRUCTURA H° A°						
	1	Cimientos de H° pobre de cascote	m3	2.00		\$	-	
4		ALBANILERIA				\$	-	
4.4		REVOQUES						
	15	Reparación de Revoques Exteriores Completo.	m2	13.50		\$	-	
	16	Colocación de llave Z en grieta de muro	gl	1.00		\$	-	
4.5		CONTRAPISOS						
	1	Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm	m2	4.00		\$	-	
	4	Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos)	ml	15.00		\$	-	
5		REVESTIMIENTOS				\$	-	
	2	Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30	m2	35.00		\$	-	
6		PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES				\$	-	
6.1		INTERIORES						
	2	Mosaico granítico 30x30 fondo gris	m2	4.00		\$	-	
8		CUBIERTAS Y TECHADOS				\$	-	
	11	Rep. de cubierta (reclavado de chapa aluminizada n° 25)	m2	220.00		\$	-	
8.4		ZINGUERIA						
	2	Canaleta tipo cenefa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50m)	ml	11.00		\$	-	
9		CIELORRASOS				\$	-	
9.2		SUSPENDIDOS						
	9	Tipo Durlok desmont. placa texturada sobre estructura de chapa	m2	20.00		\$	-	
	10	Tipo Durlok desmont. placa texturada sobre estructura de chapa (reparar)	m2	300.00		\$	-	
10		CARPINTERIAS (incluye colocación)				\$	-	
10.1		CHAPA DOBLADA Y HERRERIA						
		PUERTAS (Marco chapa bwg 16 Hoja 18)						
	6	Tipo PH Puerta ciega.	m2	1.40		\$	-	
10.2		CARPINTERIA DE ALUMINIO						
		VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado						
	5	Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas	m2	4.00		\$	-	
12		INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)				\$	-	
12.1		DESAGÜES CLOACALES						
	10	Reparación en baños de planta alta	gl	1.00		\$	-	
12.4		DESAGÜES PLUVIALES						
	2.2	Cañería vertical PVC Ø0,100	ml	12.00		\$	-	
21		LIMPIEZA DE OBRA				\$	-	
	1	Limpieza de obra	m2	50.00		\$	-	
22		VARIOS				\$	-	
	21	Extinción de hormiguero bajo piso	gl	1.00		\$	-	
	22	Cateo en fundación	gl	1.00		\$	-	
	23	Reparación caño sist. Incendio	gl	1.00		\$	-	
	24	Construcción acceso a tanque	gl	1.00		\$	-	
	24							
COSTO						\$	-	

Son PESOS

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
Dirección General de Cultura y Educación

Calle 63 e/ 3 y 4 N° 435. La Plata.
(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704



PLAZO DE EJECUCIÓN:

Subsecretaría de Infraestructura Escolar
Dirección General de Cultura y Educación

Calle 63 e/ 3 y 4 N° 435. La Plata.
(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704



PLANILLA RESUMEN

RUBRO	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Precio Rubro	% incidencia
1	TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra)	\$ -	
2	MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)	\$ -	
3	ESTRUCTURA RESISTENTE	\$ -	
4	ALBANILERIA	\$ -	
5	REVESTIMIENTOS	\$ -	
6	PISOS Y ZÓCALOS	\$ -	
7	MARMOLERIA	\$ -	
8	CUBIERTAS Y TECHADOS	\$ -	
9	CIELORRASOS	\$ -	
10	CARPINTERIAS (incluye colocación)	\$ -	
11	INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	
12	INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	
13	INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)	\$ -	
14	INSTALACIÓN ELECTROMECAÁNICA	\$ -	
15	CALEFACCIÓN	\$ -	
16	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD	\$ -	
17	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS	\$ -	
18	PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)	\$ -	
19	SEÑALÉTICA	\$ -	
20	OBRAS EXTERIORES	\$ -	
21	LIMPIEZA DE OBRA	\$ -	
22	VARIOS	\$ -	
TOTAL		\$ -	

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales y cargas impositivas.

Superficie Cubierta	m2	
Superficie semicubierta	m2	
Precio por m2 de Edificación	\$/m2	

FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: