

## PLANILLA DE COTIZACION

COTIZACIÓN DE OBRAS

OFERENTE:  
NOMBRE PREDIO: Loteo ZAPRECO

FECHA: ABR-2021  
CANT. LOTES: 28

<b>VALOR INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>
-------------------------------------

Item	Descripción	U	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
------	-------------	---	----------	-----------------	--------------

<b>1 Red VIAL, apertura y tratamiento de CALZADA MEJORADA CON SUELO SELECCIONADO</b>					
<b>1.1 Desbosque, destronque, desmonte, perfilados, entoscado y limpieza del terreno</b>					
1.1.1	Desbosque, destronque, retiro y limpieza del terreno	Ha	2		
1.1.2	Emparejado con disco de suelo superficial y nivelacion de terreno	Ha	2		
1.1.3	Desmonte de suelo vegetal (min. 10 cm de espesor)	m2	2770		
1.1.4	Apertura de calles, perfilado	m2	2770		
<b>SUBTOTAL RED VIAL, CALZADA MEJORADA CON SUELO SELECCIONADO</b>					<b>\$ -</b>

<b>2 RED PLUVIAL</b>					
<b>2.1 Excavacion para colocación de cañerías, medidas de acuerdo a planos, según ancho de zanja mínimo, tapada mínima y longitud s/proyecto.</b>					
2.1.1	Para canales y conductos en cualquier clase de terreno y profundidad (incluye: acopio y/o retiro del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa en caso de ser necesario). Excavacion Mecànica.	ml	700		
<b>SUBTOTAL RED PLUVIAL</b>					<b>\$ -</b>

<b>Total Obra de Infraestructura con IVA incluido</b>	<b>\$ -</b>
---	-------------